

Spildevandsplan 2018

Projekttillæg
2020, bilag 2



Læsevejledning

Dette er en PDF-version af Projekttillæg 2020, som er et tillæg til Københavns Kommunes digitale spildevandsplan, Spildevandsplan 2018.

Projekttillæg 2020 indeholder 30 projekter, som igangsættes ved vedtagelsen af tillægget til spildevandsplanen.

Projekterne i Projekttillæg 2020 er inddelt i følgende fire projekttyper:

- Afløbssystem
- Byudvikling
- Klimatilpasning
- Renseanlæg

Beskrivelserne af de enkelte projekter indeholder eventuelle måljøpåvirkninger, og hvorvidt de berørte matrikler påvirkes af

- arealerhvervelse (ekspropriation)
- permanent tinglysning af rådighedsindskrækning (servitut)
- midlertidig rådighedsindskrækning

God læselyst

Den digitale plan kan findes på nedenstående adresse:

<http://planer.kk.dk/dk/spildevandsplan-2018/>

Kloakering af HF Strandlyst A5.6



Indledning

Borgerepræsentationen har med vedtagelsen af Spildevandsplan 2018 besluttet, at 47 varige kolonihaver skal kloakeres, herunder HF Strandlyst.

Status

Projektområdet HF Strandlyst er ukloakeret. Spildevand håndteres lokalt på en række forskellige måder, nedsivning, samletanke m.v.

Plan

Projektområdet skal forsynes af HOFOR. Projektområdet er beliggende på et areal, der er kortlagt som forurennet jord. Der kan derfor ikke planlægges en lokal regnvandshåndtering ved nedsivning, men i stedet kan regnvandet ledes til nærliggende recipienter. Projektområdet skal separatkloakeres efter det [2-strengede princip](#) for spildevand og regnvand, hvilket medfører, at grundejer skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden.

Grundejer skal etablere den interne kloak på grunden. Grundejer udleder regnvandet fra det nordlige opland (4,81 ha) til Stadsgraven via 4 nye regnvandsudløb IH-U447, IH-U448, IH-U449 og IH-U450. Regnvand fra det sydlige opland (3,8 ha) ledes til stik etableret af HOFOR og udledes via UØ119.



Figur 1 Regnvandsoplande

Figur 2 Nye regnvandsudløb

Spildevandet slutes til de stik ved grundgrænsen, som etableres af HOFOR. Spildevandet vil herefter blive ledt til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Margretheholm.

Når kloakeringen er gennemført vil området fremgå af spildevandsplanen som separatkloakeret.

Projektbeskrivelse

Grundejer etablerer den interne kloak, der efter HOFORs anvisning slutes til stik i grundgrænsen. Regnvand og spildevand holdes adskilt indenfor grunden. Regnvand håndteres på to forskellige måder, ved at det nordlige opland ledes til Stadsgraven, mens det sydlige opland ledes til HOFORs regnvandsstik, hvorfra det ledes til Østhavnen via UØ119. Spildevandet fra begge oplande ledes til stik ved grundgrænsen i Forlandet og videre til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Margretheholm.

Økonomi og tidsplan

Anlægsudgifter	Anlægsperiode	Anlæg bemærkninger

HOFOR	2 mio. kr.	2020	Investeringsramme A5
-------	------------	------	----------------------

Miljøforhold

Med etablering af en kloak til afledning af spildevand og regnvand sikres det, at alt spildevand fra kolonihaven håndteres miljømæssigt forsvarligt.

Berørte matrikler

Matrikel nr.	Ejerlav	Arealanvendelse	Rådighedsindskrænkning	
			midlertidig	permanent
23	Amagerbros Kvarter			