

HF Strandlyst

Etablering af vandforsyning, regn- og spildevandskloak samt stikledninger til bygningsfundament

Pos.	Betegnelse	Enhed	Enhedspris	Mængde	Boring	Gravning	Mængde	Regnvandsledning
1	Ø90PE - boret	m.	550	2.400	1.320.000	280.500		
2	Ø110PE - boret	m.	600		0			
3	Ø160PE - boret	m.	675	205	138.375			
4	Ø200PE - boret	m.	750	1.700	1.275.000			
5	Ø250PE - boret	m.	900	465	418.500		465	418.500
6	Ø315PE - boret	m.	1.400	1.415	1.981.000		1415	1.981.000
7	Ø400PE - boret	m.	1.500		0			
8				6.185				
9	Alternativ - ledningsgrav med 3 ledninger, gravekasse, grundvand	m.	1.550	1.900		2.945.000		
10								
11	Etablering af byggegrubbe - 2,5 x 3,5 x 3	stk.	15.000	59	885.000		10	150.000
12	Levering og udførelse af specialbygværk	stk.	28.000	110	3.080.000	3.080.000	55	1.540.000
13	Boring med pitboremaskine - Ø110 - 5 m	stk.	4.800	350	1.680.000	1.680.000	175	840.000
14	Jordfortrængningsmetode - Ø32 - 10 m	stk.	2.500	175	437.500	437.500		
15	Tilslutninger til eks. hovedledninger / Udløbsbygværker	stk.	60.000	4	240.000	240.000	1	60.000
16								
17	Overskudsjord inkl. udskiftning i byggegrubbe	stk.	24.000	59	1.416.000		15	360.000
18	Overskudsjord inkl. udskiftning	m3	1.100	1.100	1.210.000		250	275.000
19	Overskudsjord inkl. udskiftning	m3	1.100	4.800		5.280.000		
20								
21	Rydning og retablering				300.000	150.000		
22								
23								
24								
25								
26								
27	Jordhåndteringsplan inkl. geoteknik og jordanalyser				340.000	340.000		
28	Projektering, myndighedsforhold, tilsyn, planer				975.000	975.000		150000
I alt, ekskl. moms					15.700.000	15.410.000		5.770.000
I alt, inkl. moms					19.625.000	19.260.000		7.210.000
Enhedspris pr. have					112.000	110.000		41.000

Revideret overslagspris indeholder vandforsyningssystem, 2- strenget kloaksystem samt no-dig indføring af stikledninger til bygningsfundament

Usikkerheder:

Overvejelse vedrørende boring eller gravning med 3 ledninger i fællesgrav
 Forureningsundersøgelse og jordhåndteringsplan er helt afgørende for beslutning om udførelsesmetode.

Udføres større

37 %